



Bilaga 1 till gatukostnadsutredning Bocköhalvön, granskningshandling

Kostnadssammanställning för gatuanslagningar som underlag till gatukostnadsutredning.

Gatorna byggs med kommunal standard och utbyggs med en asfaltsbelagd körbanebredd på ca 5 meter, både med och utan kantstöd samt stödkanter. En väggkantsida kan kompletteras delvis med dräneringsdike för regnvattenavrinning. Dräneringsdike är en led i kommunens dagvattenpolicy och ersätter delvis den traditionella dagvattenledningen.

Gatorna kompletteras med dagvatten- eller/och dräneringsbrunnar och ny gatubelysning samt avslutas normalt med vändplan.

Gång- och cykelbana kommer att byggas ut längs del av Bockövägen.

Gatuöverbyggnaden dimensioneras enligt gällande normer.

Total anläggningskostnad (prisnivå januari 2015) exklusive moms **13 685 00:-**

Priserna förutsätter att samordning sker med VA-utbyggnad. Samordningsvinsten fördelas mellan VA och gata (enligt Anläggnings AMA principer).

Eventuella kostnader för fysiska åtgärder inom befintliga bevarade tomtgränser ingår ej.

Christina Borg
Härryda kommun
Sektor för samhällsbyggnad
Trafikverksamheten